

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Dự án: Cải tạo văn phòng làm việc P.HC - Tầng 3 Tòa nhà DPM
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà DPM, Cà Mau
Khách hàng (Bên A): Ban QLDA DPM
Đơn vị thi công (Bên B): Cty Xây dựng Đồng Dương
Thời gian thi công: 2026-03-01 đến 2026-04-30
Phiên bản: v1 (Cập nhật lúc: 2026-06-22 21:47:03)

STT	Mã HM	Hạng mục công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	Trạng thái
1	HM-001	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	m2	320	65.000	20.800.000	Chờ duyệt
2	HM-002	Thay trần thạch cao vuông 60x60	m2	150	280.000	42.000.000	Chờ duyệt
3	HM-003	Lát sàn gạch ceramic 60x60	m2	85	320.000	27.200.000	Chờ duyệt
4	HM-004	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	cái	4	3.800.000	15.200.000	Chờ duyệt
5	HM-005	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	m2	18	750.000	13.500.000	Chờ duyệt
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)						118.700.000	

Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)